
**PRZEDMIAR OFERTOWY - REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIO-
TECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M.
KONOPNICKIEJ 11a - ETAP II, (wymiana wykładziny).**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY,
UL. M. KONOPNICKIEJ 11a.
ADRES INWESTYCJI : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"
ADRES INWESTORA : 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a
BRANŻA : BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
DATA OPRACOWANIA : 02-2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02-2023r.

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.					
1		ETAP II - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA - WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGI.			
d.1	1 wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, drzwi, krat, grzejników, oklejanie taśmą lamp, itp. w pomieszczeniu wykonywanych prac remontowych.	m ²		
		<pow. korytarza>{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)+2.67*(0.86+0.95)}*1.2	m ²	54.851	
				RAZEM	54.851
d.1	3 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - usunięcie wykładziny dywanowej na fragmentach posadzki w korytarzu.	m ²		
		<usunięcie wykładziny dywanowej na fragmentach posadzki w korytarzu> 3.93*(17.78-12.13)+1.0*9.5	m ²	31.705	
				RAZEM	31.705
d.1	4 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzki z płytek PCW w korytarzu.	m ²		
		<zerwanie posadzki z płytek PCW w korytarzu>{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)}*1.05	m ²	42.920	
				RAZEM	42.920
d.1	5 KNR AT-23 0101-04 analogia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie posadzek korytarza po zerwaniu płytek PCW i lastrika w korytarzach. R - wsp. 3,0.	m ²		
		<mechaniczne przeszlifowanie posadzek korytarza>{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)<korytarz z płytami>+2.67*(0.86+0.95)<korytarz z lastikiem>}*1.05	m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	6 KNR AT-23 0101-01 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórce wykładzin i szlifowaniu podłoża.	m ²		
	poz.5		m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	7 KNR 4-01 0803-02 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzone 30% powierzchni	m ²		
	poz.6*30%		m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
d.1	8 KNR AT-23 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - odkurzenie posadzek.	m ²		
	poz.6		m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	9 KNR AT-23 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe posadzek	m ²		
	poz.8		m ²	47.995	
				RAZEM	47.995

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	NNRNKB d.1 202 1130-02 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. <posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych>poz.8	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
11	NNRNKB d.1 202 1130-03 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - o dalsze 5mm - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzone 50% całości powierzchni. Krotność = 5 poz.8*50%	m ²		
			m ²	23.998	
				RAZEM	23.998
12	KNR AT-23 d.1 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawa podłoża cementowego pod nowe posadzki. Policzone 25% powierzchni poz.8*25%	m ²		
			m ²	11.999	
				RAZEM	11.999
13	KNR AT-23 d.1 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawianej powierzchni podłoża przez szpachlowanie. Krotność = 9 poz.12*50%	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2- d.1 02 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący. poz.9	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
15	KNR 2-02 d.1 1112-04 ST - 02.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina podłogowa techniczna typu tarket, zgrzewana, antystatyczna do pomieszczeń biurowych, trudnozapalna, odporna na ścieranie, odporna chemicznie, antypoślizgowość – R11, klasa ścieralności - T (najwyższa), kolor i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji - ułożenie wykładzin PCV zgrzewanych i z wywinięciem na ściany (cokoły) - nowa wykładzina korytarza. <posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - typu tarket>poz.8+((17.78-0.8*6<oszt>+6*0.05*2)+(1.53+12.13+2.42+2.67+0.2+0.86+2.67+3.9+2.67+0.95+2.67+3.93+0.25*2)-(0.9*3<oszt>+1.51*1<oszt>+2.03*1<oszt>+2.0*1<oszt>)+3*0.05*2+2.06*0.05*1+0.5*1*2)*0.15*1.05<cokoły>	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
16	KNR 2-02 d.1 1112-09 ST - 02.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.15	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
17	NNRNKB d.1 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki - listwa wykończająca progowa - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. 1.0*(6+3)<oszt>+2.1*2<oszt>+1.6*1<oszt>	m		
			m	14.800	
				RAZEM	14.800
18	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.3*0.01 poz.4*0.02 poz.5*0.01	m ³		
			m ³	0.317	
			m ³	0.858	
			m ³	0.480	
				RAZEM	1.655
19	KNR 4-01 d.1 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowładczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.18	m ³		
			m ³	1.655	
				RAZEM	1.655

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowytładowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 poz.19	m ³		
			m ³	1.655	
				RAZEM	1.655
21 d.1	kalk. własna ST - 01.00.00	Opłata za wyspisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wyspisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.18	m ³		
			m ³	1.655	
				RAZEM	1.655