

---

**KOSZTORYS OFERTOWY NAKŁADCZY - REMONT KORYTARZA  
PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘ-  
CZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a - ETAP I, (lamperia - tynk  
strukturalny).**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY,  
UL. M. KONOPNICKIEJ 11a.  
ADRES INWESTYCJI : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"  
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"  
ADRES INWESTORA : 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a  
BRANZA : BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.  
DATA OPRACOWANIA : 02-2023r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02-2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>			
d.1	1 wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, krat, grzejników, oklejanie taśmą lamp, itp. w pomieszczeniu wykonywanych prac remontowych.	m <sup>2</sup>		
		<pow. korytarza>{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)+2.67*(0.86+0.95)}*1.2	m <sup>2</sup>	54.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.851</b>
d.1	3 wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Demontaż istniejących zabudów na ścianach i boazerii - tablicy ogłoszeniowej, obrazów - 19szt, wyłączniki i gniazda elektryczne - 9 szt, gaśnicy, instrukcji i oznaczeń p-poż., przemieszczanie wyposażenia meblowego - regały, stoliki krzesła, itp.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	4 KNR 4-01 0426-02 analogia ST - 01.00.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - demontaż boazerii ściennej korytarza.	m <sup>2</sup>		
		<demontaż boazerii ściennej korytarza>2.05*{(17.78-0.8*6<sz>+6*0.05*2)+(1.53+12.13+2.42+2.67+0.2+0.86+2.67+3.9+2.67+0.95+2.67+3.93+0.25*2)-(0.9*3<sz>+1.51*1<sz>+2.03*1<sz>+2.0*1<sz>)+3*0.05*2+2.06*0.05*1+0.5*1*2}	m <sup>2</sup>	89.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.878</b>
d.1	5 KNR 4-01 0427-05 analogia ST - 01.00.00	Rozebranie zabudowy z łat i rygli - rozebranie obudowy ażurowej grzejnika.	m <sup>2</sup>		
		<rozebranie obudowy ażurowej grzejnika>1.7*0.9+0.24*(0.9*2+1.7*1)	m <sup>2</sup>	2.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.370</b>
d.1	6 KNR 4-01 0903-01 analogia ST - 01.00.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w korytarzu. R- wsp.- 0,50.	szt.		
		6+1*2+3+1*2	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
d.1	7 KNR 4-01 0354-09 ST - 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych wewnętrznych w korytarzu.	szt.		
		<demontaż ościeżnic drzwiowych w korytarzu>6+3	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
d.1	8 KNR 4-01 0354-05 analogia ST - 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż ścianki oszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi do biblioteki i pom. czyteln.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<demontaż ścianki oszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi do biblioteki i pom. czytelni>2.03*2.6*1<sz>+1.51*2.05*1<sz>	m <sup>2</sup>	8.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.374</b>
9	KNR 4-01 d.1 1301-01 analogia ST - 01.00.00	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaż krat w korytarzu do naprawy, pomalowania lub ewentualnie do wymiany - kraty zabezpieczające okienka doświetlające pomieszczenie biurowe. R, M, S - wsp. 0,3.  <demontaż krat w korytarzu - kraty zabezpieczające okienka doświetlające pomieszczenie biurowe>0.58*17.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
10	KNR 4-02 d.1 0520-01 ST - 01.00.00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - demontaż obudowy i grzejnika żeliwnego o wym. 1,1x0,6m.  <demontaż obudowy i grzejnika żeliwnego>1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Dopasowanie otworów w ścianach pod montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej, wraz z naprawą posadzek w progach.  poz.7+1+1	kpl.  kpl.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.4*0.03 poz.5*0.03 poz.6*0.8*2.0*0.05 poz.7*0.06*0.07*(0.9+2.05*2) poz.8*0.07 poz.10*1.1*0.6*0.15*0.9 poz.11*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2.696 0.071 1.040 0.189 0.586 0.089 0.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.781</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.781</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10  poz.13	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.781</b>
15	kalk. własna d.1 ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.781</b>
2		<b>ROBOTY REMONTOWE I WYKONCZENIOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>			
16	KNR 4-01 d.2 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy tynków po demontażu boazerii. Policzono 50% ogółu ścian. poz.4*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.939</b>
17	KNR-W 2- d.2 02 2008-02 ST - 02.00.00	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - wykonanie nowej zabudowy pod lampę korytarza.  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.878	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>89.878</b>
18	KNR-W 2- d.2 02 20204-03 ST - 02.00.00	Elementy wykończenia nowej zabudowy pod lamperię korytarza - listwa kątowna  <wykończenia nowej zabudowy - listwa kątowna>1.05*poz.4/2.05	m  m	  46.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.035</b>
19	KNR-W 2- d.2 02 20204-01 ST - 02.00.00	Elementy wykończenia nowej zabudowy - ćwierćwałek  <wykończenia boazerii - ćwierćwałek>1.05*(2.05*(2*6<szt>+2*3<szt>+2*1<szt>+1)+2.6*2*1<szt>+2.6*2*1<szt>+(1.7+0.9*2)*1<szt>}	m  m	  59.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.798</b>
20	KNR 0-17 d.2 0927-01 ST - 02.00.00	Wyprawa elewacyjna cienkwarstwowa z tynku - jednokrotne gruntowanie emulsją podtynkową - gruntowanie podkładową masą tynkarską nowej zabudowy pod lamperię korytarza.  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.878</b>
21	KNR 0-23 d.2 0931-02 ST - 02.00.00	Wyprawa elewacyjna cienkwarstwowa o gr. do 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - wykonanie tynku żywicznego nowej lamperii korytarza wg ustaleń z Inwestorem lub równoważnego. Stosować rozwiązania systemowe. WARIANT WYKOŃCZENIA - nr 1. <wykonanie tynku żywicznego nowej lamperii korytarza wg ustaleń z Inwestorem. Wariant wykończenia - nr 1>poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.878</b>
22	KNR-W 2- d.2 02 20203-02 analogia ST - 02.00.00	Boazeria ochronne drewniane na ścianach o szerokości do 50cm - zabezpieczenie ścian w miejscach narażonych na uszkodzenia np. krzesłami, regałami lub stolikami. Przyjęto 50% długości całości lamperii.  0.5*poz.18*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.509	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.509</b>
23	KNR-W 2- d.2 02 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wygładzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi do pomieszczeń biurowych i magazynowych o wym. 0,9 x2,05 cm. <drzwi do pomieszczeń biurowych i magazynowych o wym. 0,9 x2,05 cm>0.9*2.05*(6+1)<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.915</b>
24	KNR-W 2- d.2 02 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wygładzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane (awaryjnie) na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi łazienkowe o wym. 0,9x2,05m, wykonane z podcięciem wentylacyjnym lub otworach o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m <sup>2</sup> , zamek łazienkowy, samozamykacz. <drzwi łazienkowe o wym. 0,9x2,05m, wykonane z podcięciem wentylacyjnym>0.9*2.05*2<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
25	KNR-W 2- d.2 02 1022-02 ST - 02.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wygładzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi dwuskrzydłowe do czytelnii o wym. (1,1+0,4)x2,05m <drzwi dwuskrzydłowe do czytelnii o wym. (1,1+0,4)x2,05m>(1.1+0.4)*2.05*1<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.075</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 2- d.2 02 1040-05 analogia ST - 02.00.00	Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami - przeszklone, w ramie aluminiowej (drzwi dwuskrzydłowe, bezprogowe), w kolorze wg ustaleń z Inwestorem, z kompletem okuć ze stali nierdzewnej, klamka, jeden zamek patentowy, samozamykacz, stopka skrzydła czynnego, antywłamaniowe, ryglowane 3 punktowo, przeszklenie - szkło bezpieczne, typu termofloat. Skrzydło bierne ryglowane, podział skrzydeł wg ustaleń. Trwałość mechaniczna - klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami o wym. 2,03x2,60m do biblioteki o odporności ogniowej EI 60, izolacyjność akustyczna wg ustaleń z Inwestorem. <ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami o wym. 2,03x2,60m do biblioteki, o odporności ogniowej EI 60, izolacyjność akustyczna wg ustaleń z Inwestorem>2.03*2.60*1<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.278	  5.278
				RAZEM	5.278
27	KNR 2-02 d.2 1219-07 analogia ST - 02.00.00	Montaż odbojników drzwiowych.  6+3+1+1	szt.  szt.	  11.000	  11.000
				RAZEM	11.000
28	KNR-W 2- d.2 02 0616-12 analogia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - wykończenie łączenia drzwi z ościeżami - silikonem akrylowym. (M - silikon -wsp. 0,25).  <pionowe wykończenie łączenia drzwi z ościeżami>2.05*2*(6+3)<szt>*2+2.05*2*1<szt>*2+2.6*2*1<szt>*2+2.6*1*1<szt>	m  m	  95.000	  95.000
				RAZEM	95.000
29	KNR-W 2- d.2 02 0616-06 analogia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - wykończenie łączenia drzwi z ościeżami - silikonem akrylowym. (M - silikon -wsp. 0,25).  <poziome wykończenie łączenia drzwi z ościeżami>1.0*2*(6+3)<szt>+1.51*2*1<szt>+2.03*2*1<szt>+2.0*1*1<szt>	m  m	  27.080	  27.080
				RAZEM	27.080
30	KNR-W 4- d.2 01 1202-09 ST - 03.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii - policzono 75% całkowitej powierzchni sufitu i ścian.  <sufit korytarza>{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)+2.67*(0.86+0.95)}*1.05*75% <ściany korytarza powyżej lamperii>{(3.25-2.05)*(17.78+1.53+12.13+2.42+2.37+0.86+2.67+3.9+2.37+0.95+2.67+3.92)+<wnęki i ościeża>(1.53*0.12+2.25*0.12+(3.25-2.05)*0.25*2+1.7*0.12)}*75%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  35.996 49.156	  35.996 49.156
				RAZEM	85.152
31	KNR-W 4- d.2 01 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii.  poz.30/0.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.536	  113.536
				RAZEM	113.536
32	KNR-W 2- d.2 02 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Policzona 85% całości sufitów i ścian.  poz.31*85%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.506	  96.506
				RAZEM	96.506
33	KNR 4-01 d.2 1214-02 analogia ST - 03.00.00	Ręczne szlifowanie gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Policzona 85% całości sufitów i ścian.  poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.506	  96.506
				RAZEM	96.506
34	KNR-W 4- d.2 01 1204-02 analogia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorach wybranych przez użytkownika - malowanie tynków gipsowych sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Farby emulsyjne nawierzchniowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.536	  113.536
				RAZEM	113.536

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 1209-02 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - naświetla bez szczebli malowane jednostronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm - malowanie okienek doświetlających pomieszczenia biurowe.  <malowanie okienek doświetlających pomieszczenia biurowe>0.58*17.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
36	KNR 2-02 d.2 1210-03 analogia ST - 02.00.00	Kraty ponad 2 m <sup>2</sup> - montaż nowych krat zabezpieczających okienka doświetlające pomieszczenia biurowe, wg wyboru przez Inwestora.  <montaż nowych krat zabezpieczających okienka doświetlające>poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
37	KNR-W 4- d.2 01 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - rury c.o., szafki i inne drobne elementy metalowe. Przyjęto 0,5m <sup>2</sup>  0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
38	KNR-W 4- d.2 01 1212-02 analogia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rury c.o., szafki i inne drobne elementy metalowe.  poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
39	KNR 0-38 d.2 0101-08 analogia ST - 02.00.00	Montaż grzejników płytowych o wysokość do 0,9 m - montaż nowego grzejnika z termostatem w korytarzu, wg doboru Inwestora.  <montaż nowego grzejnika w korytarzu>1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 0-38 d.2 0104-01 ST - 02.00.00	Podłączenie grzejnika do instalacji c.o.  <podłączenie grzejnika do instalacji c.o>1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR-W 4- d.2 01 1215-08 analogia ST - 03.00.00	Mycie po robotach malarskich posadzek i innych elementów korytarza. R - wsp - 3,0.  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.851</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.								
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>						
1	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>								
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, krat, grzejników, oklejanie taśmą lamp, itp. w pomieszczeniu wykonywanych prac remontowych. obmiar = 54.851 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.127	0.00	0.00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0.357*3=1.071m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	58.745	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m <sup>2</sup>	m	52.108	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>								
3	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Demontaż istniejących zabudów na ścianach i boazerii - tablicy ogłoszeniowej, obrazów - 19szt, wyłączniki i gniazda elektryczne - 9 szt, gaśnicy, instrukcji i oznaczeń p-poż., przemieszczanie wyposażenia meblowego - regały, stoliki krzesła, itp. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- demontaż istniejących zabudów na ścianach i boazerii - tablicy ogłoszeniowej, obrazów - 19szt, wyłączniki i gniazda elektryczne - 9 szt, gaśnicy, instrukcji i oznaczeń p-poż., przemieszczanie wyposażenia meblowego - regały, stoliki krzesła, itp. 1kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - demontaż boazerii ściennej korytarza.	m <sup>2</sup>					
d.1	0426-02 analogia ST - 01.00.00	obmiar = 89.878 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.17r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15.279	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie zabudowy z łat i rygli - rozebranie obudowy ażurowej grzejnika.	m <sup>2</sup>					
d.1	0427-05 analogia ST - 01.00.00	obmiar = 2.370 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.39r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.924	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w korytarzu. R- wsp.- 0,50.	szt.					
d.1	0903-01 analogia ST - 01.00.00	obmiar = 13.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.79*0.5=0.395r-g/szt.	r-g	5.135	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych wewnętrznych w korytarzu.	szt.					
d.1	0354-09 ST - 01.00.00	obmiar = 9.000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1.31r-g/szt.	r-g	11.790	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż ścianki oszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi do biblioteki i pom. czyteln.	m <sup>2</sup>					
d.1	0354-05 analogia ST - 01.00.00	obmiar = 8.374 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.52r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.354	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaż krat w korytarzu do naprawy, pomalowania lub ewentualnie do wymiany - kraty zabezpieczające okienka doświetlające pomieszczenie biurowe. R, M, S - wsp. 0,3.	m <sup>2</sup>					
d.1	1301-01 analogia ST - 01.00.00	obmiar = 10.312 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 1.81*1*0.3=0.543r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.599	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.16*1*0.3=0.048m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.495	0.00		0.00	
3*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.06*1*0.3=0.018kg/m <sup>2</sup>	kg	0.186	0.00		0.00	
4*	1330201	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm 0.1*1*0.3=0.03kg/m <sup>2</sup>	kg	0.309	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
6*	72112	-- S -- spawarka elektryczna wirująca do 300 A 1.407*1*0.3=0.4221m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4.353	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup> - demontaż obudowy i grzejnika żeliwnego o wym. 1, 1x0,6m. obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
d.1	0520-01							
	01.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.42r-g/kpl.	r-g	0.420	0.00	0.00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Dopasowanie otworów w ścianach pod montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej, wraz z naprawą posadzek w progach. obmiar = 11.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- dopasowanie otworów w ścianach pod montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej, wraz z naprawą posadzek w progach. 1kpl/kpl	kpl	11.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 4.781 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1	0106-04 analogia ST - 01.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 4.54r-g/m <sup>3</sup>	r-g	21.706	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa: 0.00</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 4.781 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1	0108-11 ST - 01.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>  -- S --	r-g	4.112	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2.391	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowa- nych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 obmiar = 4.781 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.956	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	kalk. własna d.1 ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- mentów z rozbiórek. Wykonawca zobowiąza- ny jest do przedstawienia na żądanie Zama- wiającego dokumentu stwierdzającego wy- wiezienie gruzu i innych materiałów z rozbió- rek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbior- cę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 4.781 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wy- konawca zobowiązany jest do przedstawi- nia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpa- dów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym za- kresie ustala odbiorcę gruzu i innych mate- riałów z rozbiórek. 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.781	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ROBOTY RE- MONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		<b>ROBOTY REMONTOWE I WYKONCZENIOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>						
16 d.2	KNR 4-01 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gęzo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - naprawy tynków po demontażu boazerii. Policzono 50% ogółu ścian. obmiar = 44.939 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.51r-g/m <sup>2</sup>	r-g	67.858	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.0052t/m <sup>2</sup>	t	0.234	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.0066t/m <sup>2</sup>	t	0.297	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0266m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.195	0.00		0.00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0.0067m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.301	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.247	0.00			0.00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.798	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17 d.2	KNR-W 2-02 2008-02 ST - 02.00.00	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - wykonanie nowej zabudowy pod lamperię korytarza. obmiar = 89.878 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.06r-g/m <sup>2</sup>	r-g	95.271	0.00	0.00		
2*	1750810	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe GKF, gr 12.5 mm 1.525m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	137.064	0.00		0.00	
3*	1740110	gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowych 0.00702t/m <sup>2</sup>	t	0.631	0.00		0.00	
4*	3903010	taśma 1.258m/m <sup>2</sup>	m	113.067	0.00		0.00	
5*	3930099	woda 0.00456m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.410	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	46110	-- S -- mieszarka do zapraw 0.009m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.809	0.00			0.00
8*	34000	wyciąg 0.026m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.337	0.00			0.00
9*	39000	środek transportowy 0.0194m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.744	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18 d.2	KNR-W 2-02 20204-03 ST - 02.00.00	Elementy wykończenia nowej zabudowy pod lamperię korytarza - listwa kątowna obmiar = 46.035 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0.13r-g/m	r-g	5.985	0.00	0.00		
2*	2762770	-- M -- listwy kątowe wykończeniowe nowej zabudowy 1.1m/m	m	50.639	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 20204-01 ST - 02.00.00	Elementy wykończenia nowej zabudowy - ćwierćwałek obmiar = 59.798 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.07r-g/m	r-g	4.186	0.00	0.00		
2*	2762720	-- M -- ćwierćwałki wykończeniowe nowej zabudowy 1.05m/m	m	62.788	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	KNR 0-17 d.2 0927-01 ST - 02.00.00	Wyprawa elewacyjna cienkowieństwową z tynku - jednokrotne gruntowanie emulsją podtynkową - gruntowanie podkładową masą tynkarską nowej zabudowy pod lamperię ko- rytarza. obmiar = 89.878 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.105r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.437	0.00	0.00		
2*	1552320	-- M -- emulsja gruntująca podtynkowa tynku cien- kowieństwowego 0.3dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	26.963	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.036	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	KNR 0-23 d.2 0931-02 ST - 02.00.00	Wyprawa elewacyjna cienkowieństwową o gr. do 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - wykonanie tynku ży- wicznego nowej lamperii korytarza wg usta- leń z Inwestorem lub równoważnego. Stoso- wać rozwiązania systemowe. WARIANT WYKONCZENIA - nr 1. obmiar = 89.878 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.4913r-g/m <sup>2</sup>	r-g	44.157	0.00	0.00		
2*	2350012	-- M -- tynk żywiczny wg ustaleń z Inwestorem lub równoważny 3kg/m <sup>2</sup>	kg	269.634	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakiady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	35111	-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0064m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.575	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.009m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.809	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 20203-02 analogia ST - 02.00.00	Boazeria ochronne drewniane na ścianach o szerokości do 50cm - zabezpieczenie ścian w miejscach narażonych na uszkodzenia np. krzesłami, regałami lub stolikami. Przyjęto 50% długości całości lamperii. obmiar = 11.509 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.92r-g/m <sup>2</sup>	r-g	45.115	0.00	0.00		
2*	2764099	-- M -- boazerie ochronne drewniane na ścianach o szerokości do 50cm. 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12.084	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 0.05%(od M)	%	0.050	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wyglądzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi do pomieszczeń biurowych i magazynowych o wym. 0,9 x2,05 cm. obmiar = 12.915 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.51*5=2.55r-g/m <sup>2</sup>	r-g	32.933	0.00	0.00		
2*	2710299	-- M -- drzwi do pomieszczeń biurowych i magazynowych o wym. 0,9 x2,05 cm. 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12.915	0.00		0.00	
3*	34000	-- S -- wyciąg 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.517	0.00			0.00
4*	39000	środek transportowy 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.258	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wyglądzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane (awaryjnie) na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi łazienkowe o wym. 0,9x2,05m, wykonane z podcięciem wentylacyjnym lub otworach o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m <sup>2</sup> , zamek łazienkowy, samozamykacz. obmiar = 3.690 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.51*5=2.55r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.410	0.00	0.00		
2*	2710299	-- M -- drzwi łazienkowe o wym. 0,9x2,05m, wykonane z podcięciem wentylacyjnym lub otworach o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m <sup>2</sup> , zamek łazienkowy + awaryjnie zamykanie na wkładkę patentową, samozamykacz. 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.690	0.00		0.00	
3*	34000	-- S -- wyciąg 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.148	0.00			0.00
4*	39000	środek transportowy 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.074	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
25	KNR-W 2-02 d.2 1022-02 ST - 02.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą ścianki, z opaskami obustronnymi, płytowe pełne fornirowane o wyglądzie, parametrach i kolorystyce wg ustaleń z Inwestorem, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zamykane na wkładkę patentową, (wsp. do R- 5,0 za montaż ościeżnic) - drzwi dwuskrzydłowe do czytelnicy o wym. (1,1+0,4)x2,05m obmiar = 3.075 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.57*1*5.0=2.85r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.764	0.00	0.00		
2*	2710299	-- M -- drzwi dwuskrzydłowe do czytelnicy o wym. (1,1+0,4)x2,05m 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.075	0.00		0.00	
3*	34000	-- S -- wyciąg 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.123	0.00			0.00
4*	39000	środek transportowy 0.03m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.092	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 ana- logia ST - 02.00.00	Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami - przeszklone, w ramie aluminiowej (drzwi dwuskrzydłowe, bezprogowe), w kolorze wg ustaleń z Inwestorem, z kompletem okuć ze stali nierdzewnej, klamka, jeden zamek patentowy, samozamykacz, stopka skrzydła czynnego, antywłamaniowe, ryglowane 3 punktowo, przeszklenie - szkło bezpieczne, typu termofloat. Skrzydło bierne ryglowane, podział skrzydeł wg ustaleń. Trwałość mechaniczna - klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami o wym. 2,03x2,60m do biblioteki o odporności ogniowej EI 60, izolacyjność akustyczna wg ustaleń z Inwestorem. obmiar = 5.278 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 2.06r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10.873	0.00	0.00		
2*	1478101	-- M -- silikon 0.1kg/m <sup>2</sup>	kg	0.528	0.00		0.00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa - montaż drzwi 0.24dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.267	0.00		0.00	
4*	8990499	kołki rozporowe - kotwy mocujące 2.4szt./m <sup>2</sup>	szt.	12.667	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 15%(od M2+M3+M4+M7)	%	15.000	0.00		0.00	
6*	1317299	ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami o wym. 2,03x2,60m do biblioteki o odporności ogniowej EI 60, izolacyjność akustyczna wg ustaleń z Inwestorem. 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.278	0.00		0.00	
7*		samozamykacz do drzwi 1szt/m <sup>2</sup>	szt	5.278	0.00		0.00	
8*	34000	-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.264	0.00			0.00
9*	39000	środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.317	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	KNR 2-02 d.2 1219-07 ana- logia ST - 02.00.00	Montaż odbojników drzwiowych. obmiar = 11.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.9315r-g/szt.	r-g	10.247	0.00	0.00		
2*	1365099	-- M -- odboje drzwiowe 1.0szt/szt.	szt	11.000	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.001m-g/szt.	m-g	0.011	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 0616-12 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - wykończenie łączenia drzwi z ościeżami - silikonem akrylowym. (M - silikon -wsp. 0,25). obmiar = 95.000 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0.284r-g/m	r-g	26.980	0.00	0.00		
2*	2302400	-- M -- kit trwale plastyczny - silikon akrylowy 1.13*0.25=0.2825kg/m	kg	26.838	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0038m-g/m	m-g	0.361	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.0033m-g/m	m-g	0.314	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	KNR-W 2-02 d.2 0616-06 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj- nych poziomych kitem - wykończenie łącze- nia drzwi z ościeżami - silikonem akrylowym. (M - silikon -wsp. 0,25). obmiar = 27.080 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.265r-g/m	r-g	7.176	0.00	0.00		
2*	2302400	-- M -- kit trwale plastyczny - silikon akrylowy 1.1*0.25=0.275kg/m	kg	7.447	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.004m-g/m	m-g	0.108	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.0031m-g/m	m-g	0.084	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 ST - 03.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii - policzono 75% całkowitej powierzchni sufitu i ścian. obmiar = 85.152 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.834	0.00	0.00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	1.873	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.00088t/m <sup>2</sup>	t	0.075	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.085	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności - przygotowa- nie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. obmiar = 113.536 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10.786	0.00	0.00		
2*	1770110	-- M -- gips szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	34.061	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32	KNR-W 2-02 d.2 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Policzona 85% całości sufitów i ścian. obmiar = 96.506 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509r-g/m <sup>2</sup>	r-g	49.122	0.00	0.00		
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy do gładzi 2.5kg/m <sup>2</sup>	kg	241.265	0.00		0.00	
3*	1740100	gips szpachlowy 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	144.759	0.00		0.00	
4*	1360000	narożniki stalowe perforowane 0.043szt./m <sup>2</sup>	szt.	4.150	0.00		0.00	
5*	3930099	woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.261	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.280	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.0043m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.415	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33	KNR 4-01 d.2 1214-02 ana- logia ST - 03.00.00	Ręczne szlifowanie gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach - przygotowanie pod malowanie sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Policzona 85% całości sufitów i ścian. obmiar = 96.506 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	26.057	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	54.043	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorach wybranych przez użytkownika - malowanie tynków gipsowych sufitu i ścian korytarza powyżej lamperii. Farby emulsyjne nawierzchniowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. obmiar = 113.536 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.419	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji	dm <sup>3</sup>	32.471	0.00		0.00	
3*	0000000	0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - naświetla bez szczebliń malowane jednostronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm - malowanie okienek doświetlających pomieszczenia biurowe.	m <sup>2</sup>					
d.2	1209-02	z.sz.4.5.4. 9914-15						
		z.sz.4.5.4. 9914-17						
		z.sz.4.5.4. 9914-18						
		obmiar = 10.312 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.9225r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.513	0.00	0.00		
2*	1513000	-- M -- szpachlówka celulozowa do drewna $0.092*(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.1035\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	1.067	0.00		0.00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0.54*(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.6075\text{ark./m}^2$	ark.	6.265	0.00		0.00	
4*	1511599	farba olejna do gruntowania i malowania ogólnego stosowania $0.099*(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.111375\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	1.148	0.00		0.00	
5*	1050199	benzyna do lakierów $0.025*(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.028125\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	0.290	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	KNR 2-02	Kraty ponad 2 m <sup>2</sup> - montaż nowych krat zabezpieczających okienka doświetlające pomieszczenia biurowe, wg wyboru przez Inwestora.	m <sup>2</sup>					
d.2	1210-03	analogia						
	ST -							
	02.00.00	obmiar = 10.312 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 2.9306r-g/m <sup>2</sup>	r-g	30.220	0.00	0.00		
2*	1321799	-- M -- kraty zabezpieczające okienka doświetlające pomieszczenia biurowe, wg wyboru przez Inwestora. 1.01m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.415	0.00		0.00	
3*	2380807	zaprawa cementowa M 80 0.005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.052	0.00		0.00	
4*	1511599	farba olejna do gruntowania i malowania ogólnego stosowania 0.06*2=0.12dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.237	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0131m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.135	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
37	KNR-W 4-01 d.2 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - rury c.o., szafki i inne drobne elementy metalowe. Przyjęto 0,5m2 obmiar = 0.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.135	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.280	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	KNR-W 4-01 d.2 1212-02 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rury c.o., szafki i inne drobne elementy metalowe. obmiar = 0.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.59r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.295	0.00	0.00		
2*	1510700	-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0.083dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.042	0.00		0.00	
3*	1511100	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.087dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.044	0.00		0.00	
4*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.042	0.00		0.00	
5*	1050199	benzyna do lakierów 0.036dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.018	0.00		0.00	
6*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.280	0.00		0.00	
7*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	KNR 0-38 d.2 0101-08 ana- logia ST - 02.00.00	Montaż grzejników płytowych o wysokość do 0,9 m - montaż nowego grzejnika z termostatem w korytarzu, wg doboru Inwestora. obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.89r-g/szt.	r-g	1.890	0.00	0.00		
2*	6014399	-- M -- grzejnik płytowy z termostatem, wg wyboru przez Inwestora, z kompletem uchwytych do montażu ściennego, o dł. 1,30-1,90 m 1szt./szt.	szt.	1.000	0.00		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.15m-g/szt.	m-g	0.150	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
40	KNR 0-38 d.2 0104-01 ST - 02.00.00	Podłączenie grzejnika do instalacji c.o. obmiar = 1.000 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0.78r-g/szt.	r-g	0.780	0.00	0.00		
2*	5730908	-- M -- zawory grzejnikowe powrotne mosiężne 1szt./szt.	szt.	1.000	0.00		0.00	
3*	5731006	zawory grzejnikowe mosiężne 1szt./szt.	szt.	1.000	0.00		0.00	
4*	6460710	kształtki przejściowe redukcyjne do rur miedzianych, mosiężne 2.1szt./szt.	szt.	2.100	0.00		0.00	
5*	5731614	złączki zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, mosiężne 2.1szt./szt.	szt.	2.100	0.00		0.00	
6*	5770499	rozety pojedyncze z tworzywa sztucznego do rur, kolor biały 2szt./szt.	szt.	2.000	0.00		0.00	
7*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/szt.	m-g	0.020	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek i innych elementów korytarza. R - wsp - 3,0. obmiar = 54.851 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	1215-08 analogia ST - 03.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.049*1*3.0=0.147r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.063	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.				0.00
2	ROBOTY REMONTOWE I WYKONCZENIOWE - ETAP I - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA BEZ WYMIANY WYKŁADZINY PODŁOGI.				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## TABELA NARZUTÓW

## KOSZTORYS

L p.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu
<b>narzuty wspólne dla wszystkich działań</b>							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Koszty zakupu	Kz	wszystkie	0%		bezpośrednie	
3	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
<b>narzuty kosztorysu</b>							
1	VAT	V	wszystkie	0%	wszystkie		

S.M. Łęczycanka-rem. korytarza -Przed- Etap I-1. ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	609,950	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## S.M. Łęczycanka-rem. korytarza -Przed- Etap I-1.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	samozamykacz do drzwi	szt	5.278		5.278	0.00	0.00	
2.	taśma malarska	m	52.108		52.108	0.00	0.00	
3.	utylicacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m <sup>3</sup>	4.781		4.781	0.00	0.00	
4.	przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl	1.000		1.000	0.00	0.00	
5.	dopasowanie otworów w ścianach pod montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej, wraz z naprawą posadzek w progach.	kpl	11.000		11.000	0.00	0.00	
6.	demontaż istniejących zabudów na ścianach i boazerii - tablicy ogłoszeniowej, obrazów - 19szt, wyłączniki i gniazda elektryczne - 9 szt, gaśnicy, instrukcji i oznaczeń p-poż., przemieszczanie wyposażenia meblowego - regały, stoliki krzesła, itp.	kpl	1.000		1.000	0.00	0.00	
7.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.308		0.308	0.00	0.00	
8.	ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami o wym. 2,03x2,60m do biblioteki o odporności ogniowej EI 60, izolacyjność akustyczna wg ustaleń z Inwestorem.	m <sup>2</sup>	5.278		5.278	0.00	0.00	
9.	kraty zabezpieczające okienka doświetlające pomieszczenia biurowe, wg wyboru przez Inwestora.	m <sup>2</sup>	10.415		10.415	0.00	0.00	
10.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm	kg	0.309		0.309	0.00	0.00	
11.	narożniki stalowe perforowane	szt.	4.150		4.150	0.00	0.00	
12.	odboje drzwiowe	szt.	11.000		11.000	0.00	0.00	
13.	planka poliuretanowa - montaż drzwi	dm <sup>3</sup>	1.267		1.267	0.00	0.00	
14.	silikon	kg	0.528		0.528	0.00	0.00	
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji	dm <sup>3</sup>	32.471		32.471	0.00	0.00	
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.042		0.042	0.00	0.00	
17.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.042		0.042	0.00	0.00	
18.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.044		0.044	0.00	0.00	
19.	farba olejna do gruntowania i malowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.386		2.386	0.00	0.00	
20.	szpachlówka celulozowa do drewna	dm <sup>3</sup>	1.067		1.067	0.00	0.00	
21.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.873		1.873	0.00	0.00	
22.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.186		0.186	0.00	0.00	
23.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m <sup>3</sup>	0.495		0.495	0.00	0.00	
24.	emulsja gruntująca podtynkowa tynku cienko-warstwowego	dm <sup>3</sup>	26.963		26.963	0.00	0.00	
25.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	58.745		58.745	0.00	0.00	
26.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.281		1.281	0.00	0.00	
27.	cement portlandzki z dodatkami 35	t	0.234		0.234	0.00	0.00	
28.	wapno suchogazzone	t	0.372		0.372	0.00	0.00	
29.	gips szpachlowy	kg	144.759		144.759	0.00	0.00	
30.	gips szpachlowy do gładzi	kg	241.265		241.265	0.00	0.00	
31.	gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowych	t	0.631		0.631	0.00	0.00	
32.	płyty gipsowo-kartonowe GKF, gr 12.5 mm	m <sup>2</sup>	137.064		137.064	0.00	0.00	
33.	gips szpachlowy powierzchniowy	kg	34.061		34.061	0.00	0.00	
34.	kit trwale plastyczny - silikon akrylowy	kg	34.285		34.285	0.00	0.00	
35.	tynk żywiczny wg ustaleń z Inwestorem lub równoważny	kg	269.634		269.634	0.00	0.00	
36.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.052		0.052	0.00	0.00	
37.	drzwi do pomieszczeń biurowych i magazynowych o wym. 0,9 x2,05 cm.	m <sup>2</sup>	12.915		12.915	0.00	0.00	

## S.M. Łęczycanka-rem. korytarza -Przed- Etap I-1.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
38.	drzwi łazienkowe o wym. 0,9x2,05m, wykonane z podcięciem wentylacyjnym lub otworach o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m <sup>2</sup> , zamek łazienkowy + awaryjnie zamykanie na wkładkę patentową, samozamykacz.	m <sup>2</sup>	3.690		3.690	0.00	0.00	
39.	drzwi dwuskrzydłowe do czytelní o wym. (1,1+0,4)x2,05m	m <sup>2</sup>	3.075		3.075	0.00	0.00	
40.	ćwierćwałki wykończeniowe nowej zabudowy	m	62.788		62.788	0.00	0.00	
41.	listwy kątowe wykończeniowe nowej zabudowy	m	50.639		50.639	0.00	0.00	
42.	boazerie ochronne drewniane na ścianach o szerokości do 50cm.	m <sup>2</sup>	12.084		12.084	0.00	0.00	
43.	taśma	m	113.067		113.067	0.00	0.00	
44.	papier ścierny w arkuszach	ark.	60.868		60.868	0.00	0.00	
45.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.301		0.301	0.00	0.00	
46.	woda	m <sup>3</sup>	0.670		0.670	0.00	0.00	
47.	zawory grzejnikowe powrotne mosiężne	szt.	1.000		1.000	0.00	0.00	
48.	zawory grzejnikowe mosiężne	szt.	1.000		1.000	0.00	0.00	
49.	złączki zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, mosiężne	szt.	2.100		2.100	0.00	0.00	
50.	rozety pojedyncze z tworzywa sztucznego do rur, kolor biały	szt.	2.000		2.000	0.00	0.00	
51.	grzejnik płytowy z termostatem, wg wyboru przez Inwestora, z kompletem uchwytów do montażu naściennego, o dł. 1,30-1,90 m	szt.	1.000		1.000	0.00	0.00	
52.	kształtki przejściowe redukcyjne do rur miedzianych, mosiężne	szt.	2.100		2.100	0.00	0.00	
53.	kolki rozporowe - kotwy mocujące	szt.	12.667		12.667	0.00	0.00	
54.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł



## S.M. Łęczycanka-rem. korytarza -Przed- Etap I-1. ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	4.137	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.247	0.00	0.00
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.575	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	4.288	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.170	0.00	0.00
6.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	3.347	0.00	0.00
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.798	0.00	0.00
8.	mieszarka do zapraw	m-g	0.809	0.00	0.00
9.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	4.353	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł