
**KOSZTORYS OFERTOWY NAKŁADCZY - REMONT KORYTARZA
PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘ-
CZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a - ETAP II, (wymiana wykła-
dziny).**

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY,
UL. M. KONOPNICKIEJ 11a.
ADRES INWESTYCJI : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"
ADRES INWESTORA : 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a
BRANŻA : BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
DATA OPRACOWANIA : 02-2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02-2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.					
1		ETAP II - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA - WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGI.			
d.1	1 wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, drzwi, krat, grzejników, oklejanie taśmą lamp, itp. w pomieszczeniu wykonywanych prac remontowych. <pow. korytarza> $\{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)+2.67*(0.86+0.95)\}*1.2$	m ²		
			m ²	54.851	
				RAZEM	54.851
d.1	3 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - usunięcie wykładziny dywanowej na fragmentach posadzki w korytarzu. <usunięcie wykładziny dywanowej na fragmentach posadzki w korytarzu> $3.93*(17.78-12.13)+1.0*9.5$	m ²		
			m ²	31.705	
				RAZEM	31.705
d.1	4 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzki z płytek PCW w korytarzu. <zerwanie posadzki z płytek PCW w korytarzu> $\{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)\}*1.05$	m ²		
			m ²	42.920	
				RAZEM	42.920
d.1	5 KNR AT-23 0101-04 analogia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie posadzek korytarza po zerwaniu płytek PCW i lastryka w korytarzach. R - wsp. 3,0. <mechaniczne przeszlifowanie posadzek korytarza> $\{1.53*12.13+3.95*(17.78-12.13)<korytarz z płytkami>+2.67*(0.86+0.95)<korytarz z lastkiem>\}*1.05$	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	6 KNR AT-23 0101-01 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórce wykładzin i szlifowaniu podłoża. poz.5	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	7 KNR 4-01 0803-02 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzono 30% powierzchni poz.6*30%	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
d.1	8 KNR AT-23 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - odkurzenie posadzek. poz.6	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995
d.1	9 KNR AT-23 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe posadzek poz.8	m ²		
			m ²	47.995	
				RAZEM	47.995

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
10	NNRNKB d.1 202 1130-02 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. <posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych>poz.8	m ² m ²	 47.995	 47.995
				RAZEM	47.995
11	NNRNKB d.1 202 1130-03 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - o dalsze 5mm - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzone 50% całości powierzchni. Krotność = 5 poz.8*50%	m ² m ²	 23.998	 23.998
				RAZEM	23.998
12	KNR AT-23 d.1 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawa podłoża cementowego pod nowe posadzki. Policzone 25% powierzchni poz.8*25%	m ² m ²	 11.999	 11.999
				RAZEM	11.999
13	KNR AT-23 d.1 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawianej powierzchni podłoża przez szpachlowanie. Krotność = 9 poz.12*50%	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2- d.1 02 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący. poz.9	m ² m ²	 47.995	 47.995
				RAZEM	47.995
15	KNR 2-02 d.1 1112-04 ST - 02.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina podłogowa techniczna typu tarket, zgrzewana, antystatyczna do pomieszczeń biurowych, trudnozapalna, odporna na ścieranie, odporna chemicznie, antypoślizgowość – R11, klasa ścieralności - T (najwyższa), kolor i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji - ułożenie wykładzin PCV zgrzewanych i z wywinieciem na ściany (cokoły) - nowa wykładzina korytarza. <posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - typu tarket>poz.8+{(17.78-0.8*6<oszt>+6*0.05*2)+(1.53+12.13+2.42+2.67+0.2+0.86+2.67+3.9+2.67+0.95+2.67+3.93+0.25*2)-(0.9*3<oszt>+1.51*1<oszt>+2.03*1<oszt>+2.0*1<oszt>)+3*0.05*2+2.06*0.05*1+0.5*1*2}*0.15*1.05<cokoły>	m ² m ²	 54.900	 54.900
				RAZEM	54.900
16	KNR 2-02 d.1 1112-09 ST - 02.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.15	m ² m ²	 54.900	 54.900
				RAZEM	54.900
17	NNRNKB d.1 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki - listwa wykończająca progowa - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. 1,0*(6+3)<oszt>+2,1*2<oszt>+1,6*1<oszt>	m m	 14.800	 14.800
				RAZEM	14.800
18	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.3*0.01 poz.4*0.02 poz.5*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.317 0.858 0.480	 1.655
				RAZEM	1.655
19	KNR 4-01 d.1 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.18	m ³ m ³	 1.655	 1.655
				RAZEM	1.655

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 poz.19	m ³		
			m ³	1.655	
				RAZEM	1.655
21 d.1	kalk. własna ST - 01.00.00	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.18	m ³		
			m ³	1.655	
				RAZEM	1.655

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
REMONT KORYTARZA PRZY BIBLIOTECE W SIEDZIBIE S.M. "ŁĘCZYCANKA", W ŁĘCZYCY, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.								
1 ETAP II - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA - WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGI.								
1								
d.1	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1 kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
2								
d.1	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, drzwi, krat, grzejników, oklejanie taśmą lamp, itp. w pomieszczeniu wykonywanych prac remontowych. obmiar = 54.851 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	3.127	0.00	0.00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 0.357*3=1.071m ² /m ²	m ²	58.745	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m ²	m	52.108	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
3								
d.1	KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - usunięcie wykładziny dywanowej na fragmentach posadzki w korytarzu. obmiar = 31.705 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	5.707	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
4								
d.1	KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzki z płytek PCW w korytarzu. obmiar = 42.920 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	7.726	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR AT-23 d.1 0101-04 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie posadzek korytarza po zerwaniu płytek PCW i lastrika w korytarzach. R - wsp. 3, 0. obmiar = 47.995 m ² -- R -- robocizna 0.12*1*3.0=0.36r-g/m ²	m ²					
1*	999		r-g	17.278	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
6	KNR AT-23 d.1 0101-01 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórce wykładzin i szlifowaniu podłoża. obmiar = 47.995 m ² -- R -- robocizna 0.15r-g/m ²	m ²					
1*	999		r-g	7.199	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.1 0803-02 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzono 30% powierzchni obmiar = 14.399 m ² -- R -- robocizna 1.52r-g/m ² -- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.014t/m ² 3* piasek do zapraw 0.033m ³ /m ² 4* materiały pomocnicze 2%(od M)	m ²					
1*	999		r-g	21.886	0.00	0.00		
2*	1701100		t	0.202	0.00		0.00	
3*	1602003		m ³	0.475	0.00		0.00	
4*	0000000		%	2.000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
8	KNR AT-23 d.1 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - odkurzenie posadzek. obmiar = 47.995 m ² -- R -- robocizna 0.04r-g/m ²	m ²					
1*	999		r-g	1.920	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
9	KNR AT-23 d.1 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe posadzek obmiar = 47.995 m ² -- R -- robocizna 0.07r-g/m ² -- M -- preparat gruntujący 0.3kg/m ² 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M)	m ²					
1*	999		r-g	3.360	0.00	0.00		
2*	AT23001		kg	14.399	0.00		0.00	
3*	0000000		%	1.500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. obmiar = 47.995 m ²	m ²					
d.1	202 1130-02 ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	6.719	0.00	0.00		
2*	202x048	-- M -- zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 lub równoważna - sucha mieszanka 8.15kg/m ²	kg	391.159	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.480	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.01m-g/m ²	m-g	0.480	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - o dalsze 5mm - pod nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Policzono 50% całości powierzchni. Krotność = 5 obmiar = 23.998 m ²	m ²					
d.1	202 1130-03 ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.027*5=0.135r-g/m ²	r-g	3.240	0.00	0.00		
2*	202x048	-- M -- zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 lub równoważna - sucha mieszanka 1.63*5=8.15kg/m ²	kg	195.584	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01m-g/m ²	m-g	0.240	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.002*5=0.01m-g/m ²	m-g	0.240	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
12	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nowe posadzki. Policzono 25% powierzchni obmiar = 11.999 m ²	m ²					
d.1	0101-06 ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m ²	r-g	3.240	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06kg/m ²	kg	24.718	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
13	KNR AT-23 d.1 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawianej powierzchni podłoża przez szpachlowanie. Krotność = 9 obmiar = 6.000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.1*9=0.9r-g/m ²	r-g	5.400	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06*9=18.54kg/m ²	kg	111.240	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
14	KNR-W 2-02 d.1 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący. obmiar = 47.995 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.103r-g/m ²	r-g	4.943	0.00	0.00		
2*	2385999	-- M -- preparat gruntujący 0.125kg/m ²	kg	5.999	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0022m-g/m ²	m-g	0.106	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
15	KNR 2-02 d.1 1112-04 ST - 02.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina podłogowa techniczna typu tarket, zgrzewana, antystatyczna do pomieszczeń biurowych, trudnozapalna, odporna na ścieranie, odporna chemicznie, antypoślizgowość – R11, klasa ścieralności - T (najwyższa), kolor i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji - ułożenie wykładzin PCV zgrzewanych i z wywinięciem na ściany (cokoły) - nowa wykładzina korytarza. obmiar = 54.900 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3893r-g/m ²	r-g	21.373	0.00	0.00		
2*	1563299	-- M -- wykładzina podłogowa techniczna, zgrzewana, antystatyczna do pomieszczeń biurowych, trudnozapalna, odporna na ścieranie, odporna chemicznie, antypoślizgowość – R11, klasa ścieralności - T (najwyższa), kolor i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji 1.09m ² /m ²	m ²	59.841	0.00		0.00	
3*	1551000	klej winylowy do wykładzin 0.6kg/m ²	kg	32.940	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0.08kg/m ²	kg	4.392	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0.0045m-g/m ²	m-g	0.247	0.00			0.00
7*	39000	środek transportowy 0.0039m-g/m ²	m-g	0.214	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -	m ²					
d.1	1112-09	zgrzewanie wykładzin.						
	ST -	obmiar = 54.900 m ²						
	02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.1261r-g/m ²	r-g	6.923	0.00	0.00		
2*	1562700	-- M -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowane- go 0.03kg/m ²	kg	1.647	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
17	NNRNKB	(z.VI) Posadzki - listwa wykończająca progowa - drzwi pomiędzy pomieszczeniami.	m					
d.1	202 2809-05	analogia						
	ST -	obmiar = 14.800 m						
	02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.16r-g/m	r-g	2.368	0.00	0.00		
2*	9_00021	-- M -- listwa wykończająca progowa 1.03m/m	m	15.244	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
18	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³					
d.1	0106-04 ana-	logia						
	ST -	obmiar = 1.655 m ³						
	01.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 4.54r-g/m ³	r-g	7.514	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowane- go samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³					
d.1	0108-11	obmiar = 1.655 m ³						
	ST -							
	01.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m ³	r-g	1.423	0.00	0.00		
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0.5m-g/m ³	m-g	0.828	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
20	KNR 4-01 d.1 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowa- nych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 obmiar = 1.655 m ³	m ³					
1*	39811	– S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m ³	m-g	0.331	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
21	kalk. własna d.1 ST - 01.00.00	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- mentów z rozbiórek. Wykonawca zobowiąza- ny jest do przedstawienia na żądanie Zama- wiającego dokumentu stwierdzającego wy- wiezienie gruzu i innych materiałów z rozbió- rek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbior- cę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 1.655 m ³	m ³					
1*		-- M -- utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedsta- wienia na żądanie Zamawiającego dokumen- tu stwierdzającego wywiezienie gruzu i in- nych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyk- lingu. Firma prowadząca rozbiórki we włas- nym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. 1m ³ /m ³	m ³	1.655	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
Razem dział: ETAP II - ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA - WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGI.								
Razem koszty bezpośrednie:					0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS

L p.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działań							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Koszty zakupu	Kz	wszystkie	0%		bezpośrednie	
3	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie	0%	wszystkie		

S.M. Łęczycanka-rem. korytarza -Ofert- Etap II. ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	131.345	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	taśma malarska	m	52.108		52.108	0.00	0.00	
2.	utilizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³	1.655		1.655	0.00	0.00	
3.	przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl	1.000		1.000	0.00	0.00	
4.	pastą podłogową bezbarwną	kg	4.392		4.392	0.00	0.00	
5.	klej winylowy do wykładzin	kg	32.940		32.940	0.00	0.00	
6.	folia polietylenowa	m ²	58.745		58.745	0.00	0.00	
7.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1.647		1.647	0.00	0.00	
8.	wykładzina podłogowa techniczna, zgrzewana, antystatyczna do pomieszczeń biurowych, trudnozapalna, odporna na ścieranie, odporna chemicznie, antypoślizgowość – R11, klasa ścieralności - T (najwyższa), kolor i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji	m ²	59.841		59.841	0.00	0.00	
9.	piasek do zapraw	m ³	0.475		0.475	0.00	0.00	
10.	cement portlandzki z dodatkami 35	t	0.202		0.202	0.00	0.00	
11.	zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 lub równoważna - sucha mieszanka	kg	586.743		586.743	0.00	-0.00	
12.	preparat gruntujący	kg	5.999		5.999	0.00	0.00	
13.	listwa wykończająca progowa	m	15.244		15.244	0.00	0.00	
14.	preparat gruntujący	kg	14.399		14.399	0.00	0.00	
15.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	135.958		135.958	0.00	0.00	
16.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0,967	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,040	0,00	0,00
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1,159	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł